

Generel håndtering af facadeplader

Lagring/transport


Facadeplader leveres på paller, der er forsynet med emballeringsbånd samt plastfolie og/eller pap, udelukkende som transportballage.

Når pladerne modtages på lager eller byggeplads, skal du altid kontrollere, om varen svarer til det bestilte mht. produkttype, farve, mål, dimensioner og antal.

Beskadigede plader og/eller plader der adskiller sig væsentligt ved defekter, skal ikke anvendes.

For facadeplader fjernes plastfolie og pladerne opbevares tørt og på paller, der skal stables jævnt (max. 2 paller i højden, og sikres mod vejrliget. Det kan du gøre ved en effektiv afdækning med presenning.

Evt. afdækning skal tillade fri ventilation på alle sider og kanter. Underlaget skal være tørt, plant og hævet min. 75 mm, fx 75 x 75 mm strøer CC 400 mm.




Opbevaring på byggepladsen

For at mindske risikoen for bl.a. kalksalteter udtræk på pladerne, skal følgende overholdes på byggepladsen:

Pladerne bør generelt kun stå på byggepladsen få dage før og under monteringen.

Plader må ikke blive våde.




Pallerne stilles på en tør og plan flade og afdækkes med en presenning, som sikrer mod vand. Pladerne skal også sikres mod opstigende fugt fra f.eks. bar jord. Når pladerne opbevares i længere tid, skal dette ske under tag og beskyttet mod vejrlig.

Pladerne skal være tørre under monteringen.

Håndtering af pladeformater

Som udgangspunkt skal der ved alle håndteringer af pladerne altid anvendes egnede tekniske hjælpemidler, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt. Der er ingen begrænsning i pladeformat, når der anvendes egnede tekniske hjælpemidler.

Manuel håndtering af standard plader, hvor det vurderes umuligt eller uhensigtsmæssigt at anvende tekniske hjælpemidler.



Tunge byrder, der ikke kan håndteres med tekniske hjælpemidler, kan eventuelt løftes af flere personer. Når flere løfter sammen, stiger risikoen for uventede belastninger dog, hvis byrden smutter for en af dem, der løfter. Den enkelte må derfor ikke løfte mere end ca. 70 % af vægtgrænsen for et enkeltmandsløft.

Plader løftes op fra pallerne, så ridser og skrammer undgås og skal håndteres/bæres i lodret position.

